BAB X
KESIMPULAN DAN SARAN

10.1 Kesimpulan

Setelah mengikuti kegiatan Kerja Praktek pada pembangunan proyek gedung parkir Mall Paris Van Java Bandung. Praktikan memperoleh pengetahuan tentang pelaksanaan pekerjaan yang dihadapi di lapangan sebagai perbandingan dengan teori di bangku kuliah yang merupakan implementasi di lapangan.

- Pada dasarnya teori yang sifatnya prinsipil tidak semua dilakukan di lapangan
- Pembuatan *Schedulle* Pekerjaan dapat mempermudah dalam pengerjaan pelaksanaan proyek, namun kadangkala dalam pelaksanaannya *sechedule* tersebut tidak sesuai.
- Pengadaan bahan bangunan/material di proyek sesuai dengan proporsi pekerjaan yang sedang dilakukan
- Penyimpanan yang baik merupakan salah satu cara yang baik untuk pengendalian terhadap mutu bahan/peralatan.
- Pengawasan terhadap pekerjaan dilakukan secara optimal untuk menghasilkan produk yang berkualitas baik yang sesuai dengan perencanaan.
- Pemecahan terhadap masalah yang terjadi di lapangan dilakukan dengan cermat dan sigap, untuk menghindari adanya keterlambatan pekerjaan.
- Untuk mengefisiensikan waktu pengerjaan dan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik, pelaksana lapangan melakukan koordinasi yang baik

dengan para mandor sehingga dapat meminimalkan proses keterlambatan pekerjaan.

- Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait lainnya yang memiliki keahlian khusus dibidangnya masing-masing, seperti Sub Kontraktor dan *Supplier*.
- Pada pengerjaan pengecoran dengan beton Ready-mix menggunakan concrete pump, sedangkan untuk pekerjaan nonstruktur menggunakan meolen biasa/dengan mengaduk adukan ditempat.
- Penggunaan multiflek sangat baik untuk pembuatan bekisting pada pekerjaan pengecoran, karena memiliki permukaan licin, mudah untuk dikerjakan dan dapat digunakan berulangkali.

10.2 Saran

Selain dapat memberikan kesimpulan dari hasil pelaksanaan praktek, kami juga dapat memberikan saran yang mudah-mudahan dapat berguna bagi semua pihak.

Untuk umum :

- Ketelitian dalam bekerja hendaknya dilakukan dengan maksimal, karena untuk tercapainya sasaran proyek, yaitu waktu, Biaya, dan Mutu demi tercapai produk yang Kuat, Efektif, Efisien dan Ekonomis (K3E).

Untuk Praktikan yang akan datang :

- Hendaknya peserta praktikan lebih aktif bertanya kepada pembimbing dilapangan mengenai pekerjaan yang sedang berlangsung.
- Hendaknya peserta praktikan lebih memperhatikan jalanya pekerjaan di lapangan.