BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan selama kami melaksanakan praktek kerja lapangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Operasi Sentral EWSD merupakan kegiatan yang berhubungan dengan optimalisasi kinerja sentral untuk memberikan tingkat pelayanan yang optimal kepada pelanggan pemakai jasa komunikasi telepon yang meliputi :

   a. Administrasi Pelanggan

      Memberikan penjelasan dan pedomam dalam mengerjakan segala kegiatan perubahan database yang berhubungan dengan kegiatan operasi pelanggan.

   c. Administrasi Routing

      Memberikan penjelasan dan pedoman dalam mengerjakan segala kegiatan perubahan database yang berhubungan dengan kegiatan operasi routing.

   d. Administrasi Tarif

      Memberikan penjelasan dan pedoman dalam mengerjakan segala kegiatan perubahan database yang berhubungan dengan kegiatan operasi tariff.

   e. Administrasi Trafik

      Memberikan penjelasan dan pedoman dalam mengerjakan segala kegiatan perubahan database yang berhubungan dengan kegiatan operasi trafik.

   f. Administrasi System

      Memberikan penjelasan dan pedoman dalam mengerjakan segala kegiatan perubahan database yang berhubungan dengan kegiatan operasi system.

2. Dalam pemeliharaan Sentral EWSD system pemeliharaannya meliputi:

   a. Pemeliharaan preventif yaitu pemeliharaan rutin gunamengetahui gangguan

      lebih dini/pencegahan.

   c. Pemeliharaan corrective yaitu perbaikan gangguan atau fault clearence.

Disamping pemeliharan diatas yang paling diutamakan adalah pemeliharaan hardware dan pemeliharaan software. Hal itu dikarenakan demi keamanan dan kelancaran kinerja Sentral EWSD. Dan untuk menjaga kinerjasentral agar dalam kondisi baik dan normal, kegiatan pemeliharaan mempunyai peranan antara lain:

a. Mendeteksi sedini mungkin gangguan yang terjadi dengan cara memonitor

status perangkat-perangkat sentral.

c. Mencegah dan memperkecil terjadinya gangguan dengan cara melaksanakan pengetesan pengukura, baik yang dilaksanakan secara otomatis oleh system sentral, maupun secara manual dengan bantuan operator.

d. Menjaga agar sentral tetap siap dan mampu melaksanakan fungsi-fungsinya yaitu dengan cara mempersingkat lamanya waktu terjadinya gangguan.

e. Menjaga agar sentral dalam kondisi normal, sehingga mampu melaksanakan proses pembangunan.

5.2. Saran-saran

Penulis mencoba memberikan masukan atau saran-saran,sebagai berikut:

- Memberikan motivasi untuk mendorong para pegawai belajar lebih banyak dan diimbangi dengan latihan kerja yang baik.
- Membantu para mahasiswa yang kerja praktek dalam mengerjakan tugas karena kemungkinan mahasiswa tersebut belum pengalaman dalam mengerjakan tugas maupun data atau laporan yang berikan.